

Wałbrzych, dnia 06.10.2021r.

DZPZ-530- Zp/45-TP/45/21

Wykonawcy – wszyscy

Dotyczy: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej z agregatem wody lodowej dla oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii - Zp/45/TP-45/21

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie 1

Istniejąca centrala przeznaczona do demontażu obsługuje także inne oddziały.

Pytanie 1: *Czy istniejącą centralę wentylacyjną o wydatku 7050m³/h należy pozostawić w istniejącym stanie, a dla oddziału Anestezjologii zaplanować dostawę i montaż nowej centrali wentylacyjnej o wydatku 4000m³/h na dachu?*

Odp. Istniejącą centralę wentylacyjną o wydatku 7050 m³/h należy zdemontować i utylizować.

Pytanie 2

Nowa centrala wentylacyjna na dachu będzie wyposażona w nagrzewnicę wodną o mocy grzewczej około 25kW.

Pytanie 2: *Czy instalację ciepła technologicznego na potrzeby nowej centrali wentylacyjnej można podłączyć do instalacji c.t. istniejącej centrali wentylacyjnej, która nie będzie demontowana?*

Odp. Tak.

Pytanie 3

Pytanie 3: *Czy agregat wody lodowej i skraplacze należy zdemontować? Demontaż agregatu i skraplaczy mimo pozostawienia istniejącej centrali z chłodnicą zasilaną wodą lodową z tego agregatu spowoduje brak chłodzenia w istniejącej centrali.*

Odp. Tak.

Pytanie 4

Pytanie 4: *Czy planowana centrala wentylacyjna ma być wyposażona w moduł dezynfekcyjny promieniami UV powietrza nawiewanego zabudowany w centrali wentylacyjnej?*

Odp. Nie.

Pytanie 5

Pytanie 5: Czy Zamawiający wymaga czyszczenia istniejących kanałów wentylacyjnych i wymianę krutek na istniejących kanałach wentylacyjnych dla oddziału Anestezjologii?

Odp. Tak.

Pytanie 6

Centrala wentylacyjna o wydajności 4 000m³/h na potrzeby oddziału Anestezjologii będzie ważyła ponad 1000kg. Aby zamontować ją na istniejącym dachu wymagana jest podkonstrukcja stalowa. Proponuje się wsparcie podkonstrukcji na żelbetowych elementach nośnych podpierających płyty korytkowe dachu.

Pytanie 6: Czy opisane powyżej żelbetowe elementy nośne przeniosą punktowe obciążenia od podkonstrukcji stalowej? Czy proponowane rozwiązanie Zamawiający zaakceptuje.

Odp. Zamawiający pozostawia do oceny Wykonawcy.

Pytanie 7

Nowa centrala wentylacyjna i nowy agregat chłodniczy dla centrali będzie wymagał mocy elektrycznej w ilości około 20kW.

Pytanie 7: Czy Zamawiający wykona rozdzielnię elektryczną z zabezpieczeniami na potrzeby centrali wentylacyjnej i agregatu chłodniczego? Jaka będzie odległość od rozdzielni elektrycznej do miejsca montażu centrali i agregatu na dachu?

Odp. Należy wykorzystać istniejącą linię zasilającą obecnie pracującej centrali.

Pytanie 8

W okresie trwania gwarancji należy dokonywać płatnych przeglądów serwisowych urządzeń.

Pytanie 8: Czy Zamawiający będzie we własnym zakresie dokonywał płatnych przeglądów serwisowych czy Wykonawca ma ująć te koszty w ofercie?

Odp. Należy ująć w kosztach oferty.

Pytanie 9

W SIWZ przedmiotowego Postępowania Przetargowego zapisano termin realizacji zadania do **8 tygodni** od podpisania umowy. Producenci central wentylacyjnych określają terminy na wykonanie central wentylacyjnej do **12 tygodni** od chwili złożenia zamówienia. Dodatkowo należy przyjąć czas na jej dostawę, montaż, wykonanie wszelkich podłączeń instalacji, uruchomienie i regulację.



SPECJALISTYCZNY SZPITAL
im. dra Alfreda Sokołowskiego
w Wałbrzychu



Pytanie 9: Czy w związku z tym Zamawiający dokona zmiany zapisu w SIWZ z 8 tygodni do 14 tygodni od podpisania umowy?

Odp. Zamawiający dokona zmiany SWZ.

p.o. Zastępcy Dyrektora
ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych
Adam Szkudlarek

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Sporządziła: Dorota Piekarz
nr tel.: 74/6489700



Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego
ul. Alfreda Sokołowskiego 4
58-309 Wałbrzych
www.zdrowe.walbrzych.pl
szpitalsokolowski@zdrowie.walbrzych.pl

sekretariat 74 64 89 600
faks 74 64 89 746
centrala 74 64 89 742