

## **Pakiet nr 1 Okładziny ścian i posadzek Szpitalnego Oddziału Ratunkowego**

### **Opis przedmiotu zamówienia.**

#### **Stan istniejący:**

- 1/ ściany – malatura wykonana farbą emulsyjną zmywalną
- 2/ posadzka – lastryko szlifowane z widocznymi śladami pęknięć
- 3/ cokolik – granitowy szlifowany

#### **Stan projektowany:**

W celu poprawy warunków higienicznych i wizualnych przewiduje się do wykonania n/w zakresu prac:

- 1/ **ściany** – miejscowe naprawy istniejących tynków, ułożenie winylowej wykładziny homogenicznej rulonowej grubości 2 mm z odnawialną powłoką o klasie ścieralności T, klasie użytkowej 43 i wadze 2800 g/m<sup>2</sup> na wysokość 150 cm, wykończenie połączenia wykładziny z istniejącym tynkiem akrylem, zabezpieczenie narożników wzmocnionymi kątownikami
- 2/ **posadzka** – naprawa miejsc spękań istniejącej posadzki poprzez kłamrowanie i wypełnienie przerw, wykonanie warstwy wylewki wyrównującej samopoziomującej na całości posadzki z materiału pozwalającego ułożenie wykładziny min. po 3 godzinach, ułożenie wykładziny „kautuczowej”, grubości 4 mm / płytki / i odporności na ścieranie poniżej 250 mm<sup>3</sup> z wywinięciem na ścianę w formie cokołu o wysokości 12 cm z użyciem listew wyobleniowych w hollu oddziału.

Pozostała posadzka wykonana z wykładziny winylowej homogenicznej rulonowej grubości 2 mm z odnawialną powłoką o klasie ścieralności T, klasie użytkowej 43 i wadze 2500 g/m<sup>2</sup> z wywinięciem na ścianę w formie cokołu o wysokości 12 cm z użyciem listew wyobleniowych.

W wiatrołapie należy zamontować systemową wycieraczkę na stelażu aluminiowym o wymiarze 1.00 m x 2.00 m

3/ cokolik – uzupełnienie tynku po zerwanym cokoliku granitowym / materiał do przekazania Zamawiającemu /

Kolorystyka zgodnie z zatwierdzonym Projektem Budowlanym.

Praca oddziału całodobowa, nie ma możliwości ograniczenia ruchu.