

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0807-04	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej w wiatrolapie pod wycieraczkę 2.0	m ² m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 4-01 0322-06	Obsadzenie ram, wycieraczek, wyspów stalowych o pow. ponad 1.0-2.0 m ² w podłożach betonowych 1.0	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 0804-08	Zerwanie cokolika cementowego 96.90	m m	96.900	
				RAZEM	96.900
4	KNR 4-01 0707-05	Wykon. tynku uzupeł. zwyk. kat. III na murach po zerwanych cokolikach 96.90	m m	96.900	
				RAZEM	96.900
5	KNKRB 2 02 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² z naprawą kłamrowaniem spękań 75.00 + 177.09	m ² m ²	252.090	
				RAZEM	252.090
6	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 75.00	m ² m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
7	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 177.09	m ² m ²	177.090	
				RAZEM	177.090
8	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej na ścianach - analogia 124.02	m ² m ²	124.020	
				RAZEM	124.020
9	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych 75.00+177.09+124.02	m ² m ²	376.110	
				RAZEM	376.110
10	KNR AT-02 2057-01	Montaż narożników ochronnych wzmocnionych na narożach o wys. 150 cm 1.50*30	m m	45.000	
				RAZEM	45.000