

Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

MYJNIA – DEZYNFEKTOR DO BASENÓW I KACZEK SZPITALNYCH

1. Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych
2. Urządzenie stojące na podłodze z osłoną nóg.
3. Wymiary zewnętrzne myjni (+/- 10 %) 1450 mm wysokość, 500 mm szerokość, 500 mm głębokość.
4. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednolitej stali nierdzewnej.
5. Wszystkie elementy w komorze wykonane ze stali kwasoodpornej.
6. Minimum 3 programy mycia i dezynfekcji uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie urządzenia, komunikaty w języku polskim.
7. Pojemność komory mycia – min. 1 basen i 1 kaczka (razem) lub min. 3 kaczki (razem) lub 1 miska do mycia pacjentów o średnicy nie mniejszej niż 36 cm.
8. Komora myjąca wyposażona w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność. Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia.
9. Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia.
10. Dezynfekcja termiczna na poziomie od A0 60 do A0 3000, zgodnie z normą PN EN ISO 15883-3
11. Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem.
12. Automatyczne opróżnianie mytych i dezynfekowanych wyrobów po zamknięciu drzwi urządzenia.
13. Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez min. 2 niezależne czujniki temperatury.
14. Proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu jednego środka odkamieniającego – nabtyszczającego
15. Uchwyt standardowy na drzwiach komory.
16. Skuteczność eliminacji *Clostridium difficile*.
17. System dysz wykonany z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych.
18. Wysokowydajna, energooszczędna pompa wody.
19. Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE zgodny z wymogami krajowymi.
20. Zagwarantowana dostępność serwisu, części zamiennych przez 15 lat od daty zainstalowania potwierdzona przez producenta.
21. Dostawa, montaż oraz szkolenie personelu.