
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Instalacja wentylacji szatni pracowników w budynku B Specjalistycznego Szpitala im. dr A.Sokołowskiego
ADRES INWESTYCJI : 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
INWESTOR : Specjalistyczny Szpitala im. dr Alfreda Sokołowskiego
ADRES INWESTORA : 58-309 Wałbrzych, ul. Sokołowskiego 4
BRANŻA : Elektryczna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Barszczyk (ELEKTRYCZNA)
DATA OPRACOWANIA : 2017-07-20

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2017-07-20

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Instalacja elektryczna					
Plik w formacie ATHENASOFT					
1 45311100-1 Zasilanie centrali wentylacyjnej					
1	KNNR 5 d.1 0407-04	Montaż rozłącznika bezpiecznikowego na szynie TS35 w rozd. RG "B" , 3 (4)-biegunowy w rozdzielnicach Rozłącznik bezpiecznikowy R303 63A , "gG" 10A 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 5 d.1 1209-1003	Przebijanie otworów śr. 60 mm o długości do 20 cm w ścianach lub stropach z betonu 6	otw. otw.	 6.00	
				RAZEM	6.000
3	KNR-W 4-03 d.1 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr.zewnętrzna rury do 25 mm Rura instalacyjna gładka RB 25mm poz.2	prze- pust. prze- pust.	 6.00	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 5 d.1 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły Listwa elektroinst.z PVC,naśc LN50x20.1 35	m m	 35.00	
				RAZEM	35.000
5	KNNR 5 d.1 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód NYM-J/O/YDY-450/750V 5x1,5mm ² 35	m m	 35.00	
				RAZEM	35.000
2 45311200-2 Wymiana oświetlenia					
6	KNNR 9 d.2 0501-06	Demontaż opraw oświetleniowych świetłóvkowych z kloszem 6	szt. szt.	 6.00	
				RAZEM	6.000
7	KNNR 5 d.2 0110-04	Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ściennie) przykręcane do cegły Listwa elektroinst.z PVC,naśc LN20x10 35	m m	 35.00	
				RAZEM	35.000
8	KNNR 5 d.2 0212-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych Przewód YDY-450/750V 3x1,5mm ² 45	m m	 45.00	
				RAZEM	45.000
9	KNNR 5 d.2 0511-03	Oprawy świetłóvkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W oprawa LUG LIGHT FACTORY 090250.5L06.711 2207 ATLANTYK LED 830 28W 6	kpl. kpl.	 6.00	
				RAZEM	6.000
3 45311200-2 Pomiary					
10	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.000
11	KNNR 5 d.3 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.000
12	KNR-W 5-08 d.3 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.000
13	KNR-W 5-08 d.3 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.000