



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



Wałbrzych, 14.12.2017 r.

DZPZ-532- Zp/93/PN-77/17

*Wykonawcy – wszyscy*

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/93/PN-77/17**

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp odpowiada na pytania Wykonawcy w przedmiotowym postępowaniu.

#### **Pytanie 1**

Czy Zamawiający uzna za warunek spełnienia udziału w przedmiotowym postępowaniu jeżeli wykonawca, jako dwie z trzech zakończonych przez siebie inwestycji przedłoży protokoły odbioru końcowego dot. wykonania robót budowlanych przy obiektach o charakterze szpitalnym w kwotach powyżej 2 mln pln każde w zakresie obejmującym:

a- rozbudowę hospicjum stacjonarnego...

b- adaptację pomieszczeń budynku po byłym przedszkolu na potrzeby żłobka...

W/w budynki (hospicja i żłobki) w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.) zaliczane są do klasy 1264 jako budynki szpitali i zakładów opieki medycznej.

Prosimy o odpowiedź „TAK” lub „NIE” z dodatkowym komentarzem w przypadku negatywnego stanowiska na powyższe pytanie?

**Odpowiedź: Nie uzna. Zamawiający wymaga udokumentowania co najmniej trzech robót budowlanych w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie obiektów szpitalnych służących bezpośrednio do świadczenia usług medycznych w trakcie ich funkcjonowania na kwotę minimalną 2.000.000,00 zł każda z robót.**


#### **Pytanie 2**

Dotyczy braków w dokumentacji projektowo-technicznej (branża budowlana):

a- do rysunków udostępnionego na stronie projektu technicznego został załączony tylko jeden przekrój (w osiach C-D), prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przynajmniej dwa kolejne przekroje np. w osiach A-B i 1-2, które będą przydatne przy wycenie robót budowlanych do oferty, a już jako warunek konieczny na etapie realizacyjnym przedmiotowej inwestycji

**Odpowiedź: Załączony przekrój w charakterystycznym miejscu w zupełności wystarczy do przygotowania oferty, a później realizacji robót.**

OK



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- b- w punkcie 6.12 opisu technicznego oraz na rys. Nr 1 (rzut parteru) występuje zapis o treści: „Projektuje się przeszklenie fasadowe elewacji budynku. Przeszklenie wykonać w rozwiązaniu systemowym fasad aluminiowych. Wytyczne do fasy aluminiowej według projektu wykonawczego”, natomiast zamieszczony projekt wykonawczy jak również zestawienie stolarki okiennej nie uwzględnia tak istotnego elementu zabudowy. W związku z czym prosimy o uzupełnienie zestawienia stolarki o rysunki z wymiarami fasady wraz z informacjami dot. koloru, rodzaju i parametrów szkła jak również izolacyjności cieplnej fasady.

**Odpowiedź: W załączniku rysunek fasady z uzupełnionymi danymi**

- c- ponadto w zestawieniu stolarki okiennej (rys. Nr 6) występują 2 szt. ścianek aluminiowych z drzwiami o symbolu 008 EI 15, które nie zostały uwidocznione w dokumentacji projektowej, prosimy o uzupełnienie projektu wraz z miejscem montażu tychże ścianek w kolorze czerwonym albo też jako sprostowanie w postaci oczywistej pomyłki w zestawieniu

**Odpowiedź: Stolarka okienna o symbolu 008 EI5 znajduje się na piętrze pomiędzy służy komunikacyjną, a salą wybudzeń. Występuje 1 sztuka.**

### Pytanie 3

Prosimy aby Zamawiający podał szczegółową specyfikację wyposażenia paneli medycznych (mostów medycznych) tj. ilości gniazd poboru gazów medycznych, gniazd elektrycznych oraz dotyczące oświetlenia ponadto czy panele mają być wyposażone w instalację przyzywową.

**Odpowiedź: Wyposażenie panelu medycznego / mostu /: na jedno stanowisko – 2 x tlen, 2 x vacuum, 2 x sprężone powietrze i 6 gniazd elektrycznych.**

### Pytanie 4

Na przekroju A-A (Rys. 4) występują dwa rodzaje sufitów podwieszanych kasetonowych w tym w jeden w klasie odp. ogniowej EI 30. W opisie technicznym oraz na rysunkach architektury i aranżacji jak również w STWiORB brakuje dodatkowych informacji dot. rodzaju materiału, modułów paneli oraz innych parametrów tj. właściwości akustyczne, bakteriobójcze etc.

Prosimy o uszczegółowienia technologiczne i materiałowe dla sufitów kasetonowych.

**Odpowiedź: Należy przyjąć sufity w klasie EI30 dedykowane do obiektów szpitalnych.**

**Nie wskazuje się konkretnego producenta.**

### Pytanie 5

W opisie techn. Pkt 6.13 występuje zapis o treści „pod posadzkami wykonać izolację z papy termozgrzewalnej” natomiast na przekroju nie występuje ten element robót, prosimy o wyjaśnienia i ew. uzupełnienie również dot. parametrów technologicznych papy.

**Odpowiedź: Należy wykonać izolację z papy termozgrzewalnej, izolacyjnej grubości min. 3,5mm**

### Pytanie 6


Jako izolację akustyczną pod posadzkami projekt zakłada płyty styropianowe EPS 100-038, na przekroju (Rys. 4) występuje grubość izolacji 20 mm. Czy tu nie ma błędu? Prosimy o ew. korektę

**Odpowiedź: Należy zastosować płyty styropianowe EPS 100 gr 20 mm.**



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



**Pytanie 7**

W punkcie 6.12 opisu technicznego występuje zapis o treści *"W pomieszczeniach bez okien projektuje się wykonanie doświetlenia w postaci świetlików dachowych. Stosować systemowe rozwiązania pasm świetlnych dachowych. Całość wykonać według wytycznych z projektu wykonawczego"*. Prosimy o wskazanie rysunku w projekcie wykonawczym, który precyzuje w/w wytyczne dla świetlików ?

**Odpowiedź: Świetliki wykonać w rozwiązaniu systemowym.**

**Pytanie 8**

Projekt aranżacji rys.10 i 11 STWiORB nie określa wytycznych dot. płytek podłogowych i ściennych. Prosimy o wskazówki w zakresie w/w asortymentu materiałowego.

**Odpowiedź: We wszystkich pomieszczeniach objętych projektem aranżacji występują wykładziny podłogowe homogeniczne i dywanowe opisane na rysunkach aranżacji. Na ścianach występują okładziny z wykładzin PVC opisanych w rysunkach aranżacji. Nie występują płytki ceramiczne ścienne ani podłogowe.**

**Pytanie 9**

W związku ze stwierdzeniem pomyłek w przedmiarach np. w branży budowlanej jako najpoważniejsza w punkcie 8, gdzie zamiast 297,85 m<sup>3</sup> powinno być 44,68 m<sup>3</sup> rozebranych płyt dachowych prosimy o informacje na ile wiarygodnie należy traktować udostępnione przedmiary przy wycenie robót do składanej oferty przetargowej, gdyż SIWZ nie udziela żadnych informacji dla wykonawców w tej sprawie

**Odpowiedź: W przedmiarze w pkt.8 przedstawiono właściwą ilość**

**Pytanie 10**

W związku z koniecznością udzielenia odpowiedzi na powyższe pytania oraz ze względu na złożony charakter prac mających wpływ na czasokres przygotowania oferty przetargowej zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 21 grudnia b.r. na dzień 05 stycznia 2018 r. zwłaszcza, że początek I etapu robót jest został zaplanowany na m-c marzec 2018 r.

**Odpowiedź: Zamawiający nie przesunie terminu składania ofert.**

Zastępca Dyrektora  
ds. Administracyjno-Organizacyjnych  
mgr inż. Andrzej Szulca

OK